COMUNE DI SANFRONT
PROVINCIA DI CUNEO

PROGETTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CON AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE DI CARITA' DI SANFRONT

STRALCIO I° LOTTO - REALIZZAZIONE DEL PIANO PRIMO DELLA NUOVA MANICA IN AMPLIAMENTO

PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO

Committente: IPAB Ospedale di Carità di Sanfront
Corso Guglielmo Marconi, 30 - 12030 - Sanfront (CN)

Progettista: ATP composta da:
Capogruppo:
Arch. Alessandro MELLANO
Corso Nizza, 42 - 12100 Cuneo

Mandanti:
PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Fulvio BACHIORRINI
Piazzetta S. Nicola, 3 - 12037 Saluzzo (CN)

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Samuele RANCURELLO
Via Valle Po, 32 - 12030 Sanfront (CN)

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Paolo CANAVESE
Via Sabatini, 11 - 12037 Saluzzo (CN)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI e ANTINCENDIO
Studio Ferrero HTC Srl
Corso Giolitti, 2 - 12100 Cuneo (CN)

CSP e CSE
Studio Tecnico NASI-CARUSO s.s.
Via Saluzzo, 34 - 12024 Costigliole Saluzzo (CN)

GEOLOGO
Dott. Francesco LOMBARDO
Via Prà, 1/C - 12030 Sanfront (CN)

Tavola n° **A4.9**

Elaborato: **Pianta piano primo - PROGETTO**
scala 1:50

Data: novembre 2018

DA QUESTO PRIMO LOTTO VANNO SCORPORATI TUTTI I FALSI TELAI IN LEGNO, I MONOBLOCCHI, I SERRAMENTI ESTERNI (ad eccezione del portone sezionale dell'autorimessa dell'autombulanza) E LA MACCHINA ASCENSORE

LEGENDA SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI

- E13 PORTONE GARAGE dim. 295x275cm
- I1 PORTA INTERNA dim. 90x210
- I2 PORTA INTERNA dim. 80x210
- I3 PORTA INTERNA SCORREVOLE dim. 90x210
- I4 PORTA INTERNA dim. 90+30x210
- I5 PORTA INTERNA dim. 120x210



VERIFICA DEI RAPPORTI AEROILLUMINANTI PIANO PRIMO
(art.5 D.M.Sanità 05/07/1975)

CAMERA 1
- A= 20,60m²
- H = 3,55m
- sup. aeroilluminante in progetto = 3,68m² > 2,58m² (1/8 di 20,60m²)

CAMERA 2
- A= 20,60m²
- H = 3,55m
- sup. aeroilluminante in progetto = 2,58m² > 2,58m² (1/8 di 20,60m²)

CAMERA 3
- A= 20,20m²
- H = 3,55m
- sup. aeroilluminante in progetto = 2,61m² >2,53m² (1/8 di 20,20m²)

CAMERA 4
- A= 20,40m²
- H = 3,55m
- sup. aeroilluminante in progetto = 2,61m² > 2,55m² (1/8 di 20,40m²)

CAMERA 5
- A= 19,70m²
- H = 3,55m
- sup. aeroilluminante in progetto = 3,92m² > 2,46m² (1/8 di 19,70m²)

SOGGIORNO DI PIANO 1 - ZONA PRANZO 1
- A= 155,00m²
- H = 3,55m
- sup. aeroilluminante in progetto = 28,70m² > 19,38m² (1/8 di 155,00m²)